



Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

https://gmina.rabka.pl/main/USUWANIE_SKUTKOW_RUCHOW_OSUWISKOWYCH_ZIEMI_2022/printpdf

Drukuj grafikę : [tak](#) / [nie](#)

USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIE ZWIĄZANE Z USUWANIEM SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI Z 2022R.



Gminie Rabka-Zdrój, na mocy umowy nr WR-III.637.6.2.2023.AP z dnia 18.05.2023r., została przyznana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi z 2022r. pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+560-1+650 w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”.

Całkowita wartość zadania wynosi 151 290,00zł w tym przyznane dofinansowanie to 121 032,00zł.

W ramach zadania zostanie opracowana niezbędna dokumentacja geologiczno-inżynierska, w skład której wchodzi:

- wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej terenu całego osuwiska wraz z niezbędnym pasem do celów projektowych w skali 1 : 500 zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
- opracowanie projektu prac geologicznych uwzględniającego wykonanie otworów w korpusie

drogowym do głębokości minimum 15 m, jednak nie mniej niż 3-5 m poniżej najniższej powierzchni poślizgu;

- wykonanie mapy dokumentacyjnej geologiczno - inżynierskiej na podkładzie topograficznym w skali 1:500 zawierającej m.in.: kontury terenu osuwiska wraz z murem oporowym nad torami kolejowymi, miejsca zaobserwowanych uszkodzeń, miejsca odsłonień geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk badawczych itp
- wykonanie pełnordzeniowych (podwójną rdzeniówką) otworów badawczych oraz prac geologicznych i laboratoryjnych w zakresie umożliwiającym określenie powierzchni poślizgu oraz budowę podłoża osuwiska;
- wykonanie prac terenowych i laboratoryjnych zgodnie z normami technicznymi Eurokod 7 w odpowiednim zakresie ilościowym i jakościowym;
- wykonanie przekrojów geologicznych podłużnych i poprzecznych zawierających: morfologię terenu, uwarstwienie gruntów i skał, przejawy wód gruntowych, podstawowe parametry geologiczno-inżynierskie, głębokość najniższej powierzchni poślizgu itp.
- szczegółowe omówienie warunków geologicznych, parametrów gruntów i obliczeniową analizę stateczności zbocza w zastanych warunkach;
- uzyskanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie zezwolenia na wejście w teren na czas wykonywania badań;
- dostarczenie zatwierdzonego Projektu Robót Geologicznych
- uzyskanie pozytywnej opinii Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz usuwania ich skutków dla opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno -inżynierską
- dostarczenie zatwierdzonej Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej;
- wykonanie pełnordzeniowych (podwójną rdzeniówką) otworów badawczych oraz prac geologicznych i laboratoryjnych w zakresie umożliwiającym określenie powierzchni poślizgu oraz budowę podłoża osuwiska.